Техническое задание

Выполнение работ по аварийному ремонту теплотрассы по адресу: г.Самара, ул.Ново-Садовая 222Б,стр 2.

№пп	Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Формула подсчета	Единица измерения	Количество	Дефект(степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.						
1			Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	0,014	1000 м3 грунта	0,014		
2			Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	0,01	100 м3 грунта	0,01		
3			Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	0,04	100 шт. сборных конструкций	0,04		
4			Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм	0,025	100 м трубопровода	0,025		
5			Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм	0,02	100 м трубопровода	0,02		
6			Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм, длиной 500 мм		шт.	1		
7			Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	2	1 врезка	2		
8			Очистка поверхности щетками	0,4	1 м2 очищаемой поверхности	0,4		
9			Обеспыливание поверхности	0,4	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,4		

10			Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	0,004	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,004		
11			Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,004	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004		
12			Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,004	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004		
13			Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	0,04	100 шт. сборных конструкций	0,04		
14			Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава "Эволит-гидро" по бетонной поверхности подземной части здания	0,087	100 м2 изолированной поверхности	0,087		
15			Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	0,015	1000 м3 грунта	0,015		
16			Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	0,15	100 м3 уплотненного грунта	0,15		